

Незавершенное строительство здание, расположенное по адресу: Волгоградская
обл., г. Волгоград

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на КЛ-0,4кВ от КТП-ТК до потребителя

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кабельная линия КЛ-0,4кВ																
Ввод в здание																
1	ТЕР46-03-001-10	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	100 отверстий	0,02 2 / 100	18750,43	3715,15	8992,68	4180,56	375,01	74,3	179,85	83,61	26,4	0,53	24,7	0,49
2	ТЕР46-03-001-26	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-10 (увеличение толщины на 200мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20))	100 отверстий	0,02 2 / 100	16972,2	3209,76	7720,05	4196,46	339,44	64,2	154,4	83,93	22,8	0,46	24,8	0,5
5	ТЕР22-01-011-02 применительно	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: до 75 мм	1 км трубопровода	0,002 2/1000	52292,47	52292,34	0,08	-0,3	104,58	104,58			345	0,69	25,33	0,05
6	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	1 сальник	2	272,47	238,8			544,94	477,6			1,8	3,6		
7	ТЕРм08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м кабеля	0,02 2 / 100	6284,23	2575,24	3301,84	831,57	125,68	51,5	66,04	16,63	18,3	0,37	4,82	0,1
8	ТЕРм10-06-034-28	Герметизация канала кабельной канализации: занятого	1 канал	2	444,68	74,75			889,36	149,5			0,55	1,1		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
КЛ-0,4кВ																
9	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,225 $((25+35)*0,3*1,25) / 100$	17575,22	17575,22			3954,42	3954,42			154	34,65		
10	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,6 $(35+25) / 100$	9472,12	933,06	8520,39	987	5683,27	559,84	5112,23	592,2	6,63	3,98	4,99	2,99
11	ТЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	0,25 $25 / 100$	2799,1	350,4	2441,7	282,79	699,78	87,6	610,43	70,7	2,49	0,62	1,43	0,36
12	ТЕРм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг	100 м кабеля	0,85 $(25+35+25) / 100$	5122,66	1927,94	2728,07	655,47	4354,26	1638,75	2318,86	557,15	13,7	11,65	3,78	3,21
13	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	0,6 $(25+35) / 100$	8174,24	916,12	7239,79	838,55	4904,54	549,67	4343,87	503,13	6,51	3,91	4,24	2,54
14	ТЕРм08-02-143-02	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	0,25 $25 / 100$	4825,06	478,49	4337	502,42	1206,27	119,62	1084,25	125,61	3,4	0,85	2,54	0,64
15	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,171 $((25+35)*0,3*(1,25-0,3)) / 100$	10659,67	10659,67			1822,8	1822,8			97,2	16,62		
16	ТЕРм08-02-146-03	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м кабеля	0,25 $(10+15) / 100$	13380,96	2715,96	8432,21	2063,01	3345,24	678,99	2108,05	515,75	19,3	4,83	11,08	2,77
17	ТЕРм08-02-158-15 <i>примените льно</i>	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ	1 шт.	16 $8+8$	255,31	192,73	17,06	1,93	4084,96	3083,68	272,96	30,88	1,37	21,92	0,01	0,16
ПНР																
18	ТЕРп01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	1 испытание	2	503,16	503,16			1006,32	1006,32			3	6		
Итого по разделу 1 Кабельная линия КЛ-0,4кВ									54226,35					111,78		13,81